

## ☰ CORA Woluwe – Photovoltaïque 518 kWc



### ☰ Installation

Modules photovoltaïques 1.850 x ES280PA  
Puissance crête des modules 280 Wc  
Puissance crête totale 518 kWc  
Onduleurs 25 SMA Tripower 17000TL

### ☰ Gain Annuel

Production électrique 434 MWh  
Economie de CO<sub>2</sub> 170 T/an  
Investissement Tiers Invest net 865.000 €  
Gain du client sur 10 ans 535.000 €

### ☰ Planning

Planning global 12 semaines  
Durée du chantier 6 semaines  
Mise en service 12 octobre 2012

### ☰ Spécificités du chantier

Superficie du toit 10.000 m<sup>2</sup>