

☰ Solarec



☰ Installation

Marque	GE Jenbacher
Type	JMS 616 F11 GS
Consommation de gaz	639 Nm ³ /h
Puissance électrique brute	2.677 kW
Puissance eau chaude	1.981 kW
Puissance vapeur	1.024 kW
Rendement total nominal	93,6%

☰ Gain Annuel

Production électrique	17.000 MWh
Economie d'énergie primaire	13.800 MWh
Economie de CO ₂	3.462 T
Investissement net	2.680.000 €
Gain annuel	1.170.000 €
Retour sur investissement	2,3 ans

☰ Planning

Démarrage projet Avril 2012
Réception provisoire Mai 2013

☰ Spécificités du chantier

Importante intégration dans le process de Solarec