

☰ Derwa S.A.



☰ Installation

Unité de cogénération au gaz naturel
Puissance installée 500 kWél
Chauffage eau process à 90°C
Condenseur 60 kW
Stockage thermique 50 m³ d'eau

☰ Planning

Démarrage projet Février 2009
Réception provisoire février 2010

☰ Gain Annuel

Production électrique 1.710 MWh
Heures de fonctionnement 3.900 h/an
Investissement net 640.000 €
Gain annuel 215.000 €
Retour sur investissement 3 ans

☰ Spécificités du chantier

Réalisation d'un réseau d'eau chaude alimentant notamment les Abattoirs de Liège
Conversion de consommateur vapeur vers eau chaude.
Moteur Caterpillar d'occasion