

## ☰ Sobelcomp



### ☰ Installation

Modules photovoltaïques : 318 x Renesola 255  
Puissance crête des modules : 255 Wc  
Puissance crête totale : 81,09 kWc  
Onduleurs : 4x17000TL

### ☰ Gain Annuel

Production électrique : 63,5 MWh  
Investissement net : 0 € (via Tiers-Invest)  
Gain net client sur 15 ans : 93.000,00 €

### ☰ Planning

Démarrage projet : Mars 2014  
Réception provisoire : Juin 2014

### ☰ Spécificités du chantier

Toiture légèrement inclinée - roofing  
Installation E-O